Dormitorio y Baño

Nº	Descripción de obra	Unid.	Codigo	Cant.	Pr. Unit.Mat.	Importe
1	Limpieza Nivelación y replanteo	m²	0.06.06.F	33,00		
2	Excavacion común	m³	0.06.00.F	6,58		
3	Terraplenamiento sin provisión de tierra	m³	0.06.04.F	4,50		
4	Hº de limpieza	m²	0.09.01.F	11,45		
5	Hº Aº p/bases	m³	0.09.02.F	1,45		
6	Hº Aº p/ vigas de fundación	m³	0.09.03.F	1,66		
7	Hº Aº p/ columnas	m³	0.12.01.F	1,08		
8	Hº Aº p/ dinteles	m³	0.12.03.F	0,35		
9	Hº Aº p/ vigas resistentes	m³	0.12.02.F	1,15		
10	Cubierta chapa galvanizada cal. 24 s/estructura metálica	m²	0.30.15.A	23,00		
11	HºAº p/losa TºRº	m³	0.12.07.F	0,17		
12	Capa aisladora	m²	0.21.00.F	3,80		
13	Mampostería de ladrillos cerámicos de 18 x 18 x 30	m²	0.18.17.F	59,00		
14	Mampostería de ladrillos cerámicos de 12 x 18 x 30	m²	0.18.16.F	15,00		
15	Mampostería de ladrillos cerámicos de 8 x 18 x 30	m²	0.18.15.F	8,90		
16	Cieloraso Suspendido tablero de yeso	m²	0.33.15.A	18,70		
17	Revoque completo para muro exterior (con hidrófugo, jaharro y enl.)	m²	0.24.00.F	44,50		
18	Revoque completo para muro interior a la cal (jaharro y enl.)	m²	0.24.50.F	49,00		
19	Revoque grueso bajo revestimiento	m²	0.24.51.F	15,00		
20	Contrapiso de hormigón de 10 cm C/carpeta	m²	0.27.40.A	21,00		
21	Piso cerámico esmaltado	m²	0.27.30.A	21,00		
22	Zócalo cerámico interior	ml	0.27.30.A	18,00		
23	Zócalo cementicio exterior	m²	0.24.51.F	7,00		
24	Umbral	ml	0.24.51.F	2,30		
25	Revestimiento cerámico	m²	0.27.30.A	15,00		
26	Antepecho cerámico	m²	0.27.30.A	0,40		
27	Provisión y colocación de vidrios dobles transparentes	m²	0.78.00.A	1,60		
28	Vereda perimetral	m²	0.27.40.F	7,70		
29	Pintura látex interior	m²	0.72.00.A	54,00		
30	Pintura látex exterior	m²	0.72.00.A	61,00		
31	Pintura látex en cielorraso	m²	0.72.00.A	20,50		
32	Pintura loxon p/zócalo exterior	m²	0.72.50.F	11,00		
33	Barniz en carpintería de madera	m²	0.72.41.F	9,00		
34	Carpintería (1 V1, 1V2, 1 P1, 1P2)	gl	0.12.07.F	1,00		
35	Instalación sanitaria completa	gl	0.12.07.F	1,00		
36	Instalación eléctrica	gl	0.12.07.F	1,00		
					Total	**$ -**