

OBRA: "APROVECHAMIENTO DE CAUDALES DEL POZO EXISTENTE EN URBANIZACION VERTIENTES - ECO PUEBLO"

LOCALIDAD: CAFAYATE  
DPTO.: CAFAYATE

## CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
<b>ZONA DE TRABAJO II (Zona de Implantacion de Pozo Profundo)</b>					
<b>RUBRO I. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA DE TRABAJO II</b>					
<b>A</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CASILLA DE COMANDO Y CLORACION</b>				<b>\$ -</b>
1	Obras Complementarias en Zona de Trabajo II				
1,1	Provisión de materiales y mano de obra para construcción de casilla de cloración	gl	1,00	\$ -	\$ -
1,2	Provisión de materiales y mano de obra para remodelacion de casilla de comando	gl	1,00	\$ -	\$ -
<b>B</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ALUMBRADO DE PREDIO</b>				<b>\$ -</b>
2	Provisión de materiales, equipos y mano de obra para la instalación de alumbrado externo del Predio.				
2.1	Mano de obra para la instalación de alumbrado externo del Predio	gl	1,00	\$ -	\$ -
2.2	Provision de materiales - Varios				
2.2.1	Poste metálico 7m Altura	un	1,00	\$ -	\$ -
2.2.2	Luminaria para Alumbrado AP led IP65 5000k Gris texturado 15000lm Artefacto Completo—con Célula Fotoeléctrica con Zócalo	un	1,00	\$ -	\$ -
2.2.3	INTERRUPTOR HORARIO 220 VAC (PROGRAMABLE)	un	1,00	\$ -	\$ -
2.2.4	Lámpara Magnolia LED 50 W E40 LD	un	1,00	\$ -	\$ -
2.2.5	Cable 2x2,5 mm2 PROTODUR (subterráneo)	mts	50,00	\$ -	\$ -
2.2.6	Hormigón Simple p/base de columna	m3	0,36	\$ -	\$ -
<b>C</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ACOMETIDA ELECTRICA</b>				<b>\$ -</b>
3.1	Provisión de materiales, equipos y mano de obra para la instalación de Acometida eléctrica a red pública para potencias de acuerdo a la Especificaciones Técnicas	gl	1,00	\$ -	\$ -
<b>D</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA POZO PROFUNDO</b>				<b>\$ -</b>
4.1	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de cámara de inyección desinfectante, cámaras de inspección, cañeros y Platea HºAº en boca de Pozo	un	1,00	\$ -	\$ -
<b>E</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA NEXO DESDE POZO A RED DISTRIBUIDORA EXISTENTE</b>				<b>\$ -</b>
5.1	Movimiento de suelo				
5.1.1	Excavación a mano para colocación de cañerías según Especificaciones Técnicas	m3	223,20	\$ -	\$ -
5.1.2	Relleno de la excavación y compactación de zanja de cañerías según Especificaciones Técnicas	m3	119,04	\$ -	\$ -
5.2	Protección de cañerías				
5.2.1	Mano de Obra para la colocacion de cama de arena mediana para asiento y protección de cañería	m3	44,64	\$ -	\$ -
5.3	Mano de Obra para la colocación de cañería de PVC CL 10 y Piezas especiales CL10				
5.3.1	Mano de obra para la colocacion de Caño de PVC Cl. 10 Ø 110 mm	ml	248,00	\$ -	\$ -
5.3.2	Mano de obra para la colocacion de Piezas especiales incluye ejecucion de dados de anclajes	gl	1,00	\$ -	\$ -

OBRA: "APROVECHAMIENTO DE CAUDALES DEL POZO EXISTENTE EN URBANIZACION VERTIENTES - ECO PUEBLO"

LOCALIDAD: CAFAYATE  
DPTO.: CAFAYATE

## CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
5.4	Colocación de Válvulas esclusas				
5.4.1	Mano de obra para la colocación de válvulas Exclusas Ø 150 mm.	u	3,00	\$ -	\$ -
5.4.2	Provision de Materiales y Mano de obra para la construcción de cámaras para válvulas esclusas según plano tipo de Cosaysa	u	3,00	\$ -	\$ -
5.5	Colocación de válvulas de desagüe y Limpieza				
5.5.1	Provision de materiales y Mano de obra para la colocación de válvulas esclusas tipo Euro20 de H°D° Ø 80 mm bridadas para desagüe y/o limpieza de cañerías	u	1,00	\$ -	\$ -
5.5.2	Provision de materiales y Mano de obra para la construcción de cámaras para válvulas esclusas y camara de desague según plano tipo de Cosaysa	u	1,00	\$ -	\$ -
5.6	Instalación de Válvula Reguladora y Sostenedora 4"				
5.6.1	Provision de Mano de obra para la colocación de válvula sostenedora y reguladora de Ø 4"	u	1,00	\$ -	\$ -
5.6.2	Provision de materiales y Mano de obra para la construcción de cámaras para válvula reguladora según plano tipo de Cosaysa	u	1,00	\$ -	\$ -
<b>F</b>	<b>VARIOS</b>				<b>\$ -</b>
6.1	Demolicion y restitucion de empedrado de acceso	m2	36,00	\$ -	\$ -
6.2	Limpieza y retiro de material	gl	1,00	\$ -	\$ -
6.3	Traslado de Materiales SALTA - CAFAYATE	gl	2,00	\$ -	\$ -
6.4	Cartel Identificatorio para Pozo	gl	1,00	\$ -	\$ -
<b>TOTAL Rubro I - Costo Directo</b>					<b>\$ -</b>
<b>ZONA DE TRABAJO I (Zona de Trabajo en Cisterna PRFV)</b>					
<b>Rubro II: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA DE TRABAJO I</b>					
<b>A</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA NEXO DE CISTERNA DE PRFV</b>				<b>\$ -</b>
1	Movimiento de suelo				
1.a	Excavación a mano para colocación de cañerías según Especificaciones Técnicas	m3	33,60	\$ -	\$ -
1.b	Relleno de la excavación y compactación de zanja de cañerías según Especificaciones Técnicas	m3	22,40	\$ -	\$ -
2	Protección de cañerías				
2.a	Mano de obra para la colocacion de cama de arena mediana para asiento y protección de cañería	m3	8,40	\$ -	\$ -
3	Colocación de cañería de PVC CL 10, cañerías de A°G° Ø 4" y Piezas especiales				
3.a	Mano de obra para la colocacion de Caños de PVC Cl. 10 Ø 110 mm	ml	50,00	\$ -	\$ -
3.b	Mano de obra para la colocacion de Caño de A°G° Ø 4"	ml	12,00	\$ -	\$ -
3.c	Mano de obra para la colocacion de Piezas especiales de PVC incluye ejecucion de dados de anclajes	gl	1,00	\$ -	\$ -
3.d	Mano de obra para la colocacion de Piezas especiales de A°G° incluye ejecucion de dados de anclajes	gl	1,00	\$ -	\$ -
3.e	Mano de obra para la colocacion de flotantes de bronce para alta presion de Ø 2"	un	1,00	\$ -	\$ -
3.f	Mano de obra para la colocacion de flotantes de bronce para alta presion de Ø 4"	un	1,00	\$ -	\$ -
<b>TOTAL Rubro II - Costo Directo</b>					<b>\$ -</b>
<b>ZONA DE TRABAJO III (Instalacion de VA en B° Los Paraisos)</b>					
<b>Rubro III: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA DE TRABAJO III</b>					

OBRA: "APROVECHAMIENTO DE CAUDALES DEL POZO EXISTENTE EN URBANIZACION VERTIENTES - ECO PUEBLO"

LOCALIDAD: CAFAYATE  
DPTO.: CAFAYATE

## CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
<b>A</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACION DE VALVULA DE AIRE</b>				<b>\$ -</b>
1	Movimiento de suelo				
1.1	Excavación a mano para camara de Valvula de Aire según Especificaciones Técnicas	m3	3,60	\$ -	\$ -
2	Colocación de válvulas de aire				
2.1	Provision de materiales y Mano de obra para la colocación de válvulas de aire de H°D° Ø 80 mm bridadas	u	1,00	\$ -	\$ -
2.2	Provision de materiales y Mano de obra para la construcción de cámaras para válvulas de aire según plano tipo de Cosaysa	u	1,00	\$ -	\$ -
<b>TOTAL Rubro III - Costo Directo</b>					<b>\$ -</b>
<b>COSTO DIRECTO:</b>					<b>\$ 0,00</b>
Gastos grales 0,00%					\$ 0,00
Beneficios: 0,00%					\$ 0,00
<b>Subtotal 1:</b>					<b>\$ 0,00</b>
Costo Financiero 0,0%					\$ 0,00
<b>Subtotal 2:</b>					<b>\$ 0,00</b>
IVA: 0,00%					\$ 0,00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA:</b>					<b>\$ 0,00</b>