ACLARATORIAS EXPEDIENTE Nº: 20565/20.- obra "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO Vº LAS ROSAS -SALVADOR MAZZA- - DTO GRAL SAN MARTIN"

Con relación a las consultas efectuadas (consignadas en letra cursiva y entre comillas) a la obra de la referencia, se emiten a continuación las siguientes aclaraciones:

ACLARACIONES A CONSULTAS REALIZADAS.

1. *"Referente a la obra "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO V° LAS ROSAS -SALVADOR MAZZA- – DTO GRAL SAN MARTIN" hemos observado que en el Proyecto Ejecutivo en el Ítem correspondiente a Cañería de Nexo, no se detalla el tipo de material que se debe utilizar para realizar el empalme de la cañería de AºCº. Consideramos que es necesario que se desglose dicho Ítem, a los efectos de evitar se vea desvirtuado el precio final en más o menos en el mismo."*

En función de lo observado, se adjunta un listado de materiales mínimos a considerar como despiece de la cañería de nexo desde el manifold hasta su ingreso a la Cisterna. Por esto, no se deberá considerar lo consignado en el ítem de piezas especiales como el 10% del total de cañerías.

Ing. Civil MA. GUADALUPE GUAYMAS
Dpto. Estudios y Proyectos
GERENCIA DE INGENIERIA
Aguas del Norte - CoSAySa

Ing. Civil MA. MERCEDES BASSAN
Jefe de Dpto. Estudio y Proyectos
GERENCIA DE INGENIERÍA
Aguas del Norte - CoSAySa

Aguas del Norte
CoSAySA Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.
ABASTECIMIENTO
MESA DE ENTRADA
28.. 02 2022.. 14:59

SOLANA GARCIA NAVARRO
COMPRAS - DPTO. ABASTECIMIENTO
Aguas del Norte - CoSAySa

Scanned with CamScanner

"CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO VILLA LAS ROSAS - LOCALIDAD SALVADOR MAZZA - DPTO. SAN MARTIN"

Desglose del ITem "2.b Provisión y colocación de Piezas especiales clase 10" del Rubro VIII Cañerias Nexo PVC 160mm clase 10

Nro	Descripción de piezas especiales para nexo	Cantidad
1	RAMAL SIMPLE REDUCCION DE ACERO DIAMETRO 350MM X 150MM TRES BRIDAS ISO 2531 CON REVESTIMIENTO COMPLETO CON EPOXI.	2
2	ADAPTADOR DE BRIDA DE CUERPO EN FUNDICION NODULAR DN 150 MM PN16 BRIDADO ISO 2531 (8 AGUJEROS DIAM. 23 MM) PARA TUBO PVC DIAMETRO 160 MM.	6
3	ADAPTADOR DE BRIDA DE CUERPO EN FUNDICION NODULAR DN 350 MM PN16 BRIDADO ISO 2531 (16 AGUJEROS DIAM. 28 MM) PARA TUBO PVC DIAMETRO 355 MM.	4
4	TUBO DE POLI CLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PARA AGUA POTABLE 355 MM X 16 0 MM X 6 M CLASE 10 ESPIGA-ENCHUFE CON UNION DESLIZANTE CON SELLO DE CONFORMIDAD DE NORMA IRAM 13.351 Y 13.352.	1
5	TUBO DE POLI CLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PARA AGUA POTABLE 160 MM X 4 7 MM X 6 M CLASE 6 ESPIGA-ENCHUFE CON UNION DESLIZANTE CON SELLO DE CONFORMIDAD DE NORMA IRAM 13.351 Y 13.352.	1
6	ACOPLAMIENTO PARA TUBERIA DE AMPLIA TOLERANCIA CUERPO EN FUNDICION NODULAR TIPO MAXIFIT DIAMETRO 350 MM (14) RANGO A DEFINIR EN OBRA , COMPLETO CON AROS DE GOMA BULONES TUERCAS Y ARANDELAS.	4
7	BULON DE CABEZA HEXAGONAL GRADO 5 DIAMETRO 5/8" (APROX. 15.8 MM) LARGO 100 MM ROSCA WHITWORTH CON REVESTIMIENTO CINCADO COMPLETO PARA ADAPTADOR DE BRIDA DN 125/150 MM- COMPLETO CON TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA.	48
8	BULON DE CABEZA HEXAGONAL GRADO 5 DIAMETRO 1" (APROX. 24 MM) LARGO 120 MM ROSCA WHITWORTH CON REVESTIMIENTO CINCADO COMPLETO PARA ADAPTADOR DE BRIDA DN 350/400 MM- COMPLETO CON TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA.	80
9	CAJA BRASERO H.D. PARA VALVULA ESCLUSA BASE ANCHA CON CONTRATAPA DE CAUCHO SINTETICO Y PINTURA DE ESMALTE SINTETICO.	3
10	MARCO Y REJA DE H.D. 30 X 30 CM PARA CAMARA DE DESAGUE TIPO PESADO.	1

ACLARACIONES POR PARTE DE AGUAS DEL NORTE

- Se adjunta plano tipo de cámara de desagüe para que forme parte de la documentación de licitación.

Ing. Civil MA. GUADALUPE GUAYMAS
Dpto. Estudios y Proyectos
GERENCIA DE INGENIERIA
Aguas del Norte - CoSAySa

Ing. Civil MA. MERCEDES BASSAN
Jefe de Dpto. Estudio y Proyectos
GERENCIA DE INGENIERIA
Aguas del Norte - CoSAySa

Scanned with CamScanner