Aguas del Norte
Co.S.A.ySa. Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.

Circular Aclaratoria N°1

Objeto: ESTRUCTURA PARA TRES TANQUES DE CLORO Y SU CONTENCIÓN CONTRA DERRAME- PREDIO CISTERNA EL HUAICO-SALTA CAPITAL

Organismo: Co.S.A.ySa.
Expediente Nº 27430/25
Destino: Co.S.A.ySa.
De acuerdo a la consulta realizada, Co.S.A.ySa.resuelve emitir la Circular Aclaratoria Nº1.

El presente es parte del Pliego de Condiciones Generales

CIRCULAR ACLARATORIA N.º 1

1. CONSULTA:

Las vigas ubicadas bajo la losa de Tanques (20 x 40), ¿forman parte de la losa (hormigón monolítico losa-viga)?, ó ¿pueden ir a la vista bajo losa?

RESPUESTA:

Las vigas deben formar parte de la losa, hormigón monolítico losa viga, ubicando la losa en la parte superior de la viga. Esto es recomendable en cualquier estructura, ya que sino se requiere un diseño especial para transmitir esfuerzos horizontales y evitar fisuras en la junta constructiva

2. CONSULTA:

Las columnas de mampostería de la cuba bajo losa de Tanques no tienen cómputo de su correspondientes bases, ¿o van empotradas a la losa inferior?

RESPUESTA:

En realidad todas las columnas son de hormigón armado, y todas poseen como base directamente a la platea de fundación, la cual como indica el anteproyecto de estructura se extiende como mínimo 60cm mas por afuera del perímetro exterior de la cuba. Las mamposterías que menciona vinculan las columnas, están planteadas de ladrillo macizo fundido con junta de concreto reforzada, la función de la misma sera colaborar con la rigidez del pórtico, reducir esfuerzos de flexión en la losa (al brindar mas superficie de apoyo), y colaborar con la descarga de esfuerzos de compresión que el tanque descarga sobre la losa y que la losa a su vez descarga sobre columnas y mampostería. Se opto por esta opción de "estructura rigidizada por mampostería" en lugar de directamente el uso de tabiques de hormigón armado para economizar costos.

3. CONSULTA

¿La losa para tanques de cloro debe ser maciza ? ó,según cálculo, ¿puede ser de viguetas?

RESPUESTA:

La losa de apoyo de los tanques debe ser maciza, y responder a un proyecto ejecutivo de estructura.

4- CONSULTA:

¿Los pagos son con cheque cruzado "no a la orden" ? (Art. 31 – P.C.G.)?

RESPUESTA: Si, de acuerdo al art. 31 del Pliego de Condiciones Generales.

5- CONSULTA

¿A qué fecha de la emisión de factura?.

RESPUESTA:

Conforme lo estipula el art. 10 del Pliego de Condiciones Particulares, los pagos son a 30 (treinta) días.

6- CONSULTA

¿Pueden ser E-cheq?

RESPUESTA:

Los pagos son con e-cheq.

7- CONSULTA

¿Se deben presentar los Pliegos en la apertura de sobres?

RESPUESTA:

Si, de acuerdo al art. 8 inc. 3 Pliego de Condiciones Generales.